武威市生态环境局文件

武环评发〔2022〕11号

武威市生态环境局
关于古浪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目—东区畜禽粪污资源化处理中心环境影响报告表的批复

兰州新融环境能源工程技术有限公司:

你公司报送由甘肃创新环境科技有限责任公司编制的《古浪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目—东区畜禽粪污资源化处理中心环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。市生态环境工程技术服务中心对《报告表》进行了评审，出具了技术评估报告（武环评估〔2022〕54号），认为《报告表》提出的污

染治理和生态保护措施可行，评价结论可信。经研究，批复如下。

一、项目位于古浪县新堡乡富源新村，占地面积 12000m^2。项目新建 2 座一体化不锈钢厌氧发酵罐（各 2500m^3），1 座进料池（50m^3），1 套 250Kw 沼气发电机组，1 座沼液罐（2500m^3），2 座双膜储气柜（各 1000m^3），1 座管理用房（105.4m^2），1 座检测中心（275m^2），1 套应急火炬系统，1 台 1t/h 沼气锅炉，配套建设围墙、大门、绿化、道路、消防水池、室外管网、沼气壁挂炉等附属工程。项目建成后年产沼液 4.6 万吨、沼渣 3547.72 吨、沼气 180 万 m^3、发电 360 万 kW·h。项目总投资 2305.02 万元，其中环保投资 90.2 万元，占总投资的 3.91%。

二、根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属鼓励类，符合国家产业政策。建设单位在全面落实《报告表》提出的环境保护要求后，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。我局同意你公司按照《报告表》中所列地点、性质、规模、工艺、环境保护对策措施等进行建设。

三、项目施工期和运营期应重点做好以下工作。

（一）项目施工期间扬尘防治应严格落实《武威市建筑工地扬尘污染防治管理办法》要求；生活污水排入环保厕所，施工废水经沉淀后用于车辆清洗或洒水抑尘；施工期须合理安排作业时间，采用低噪设备并设置隔声设施，噪声排放须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）要求；施工人员生活垃圾集中收集后运往垃圾填埋场处置，建筑垃圾规范清运处

置。

（二）项目运营期废气主要为进料池恶臭、沼液罐恶臭、发电机废气、沼气锅炉废气。进料池加盖封闭，设置除臭剂雾化喷淋装置；沼液罐、发酵罐区喷洒除臭剂，加强场区绿化；沼气采用沼气净化系统（颗粒过滤器+脱硫塔）处理；发电机废气、沼气锅炉废气经低氮燃烧器处理后通过1根8米高排气筒排放。恶臭气体排放须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）限值要求，发电机废气、沼气锅炉废气排放须符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）燃气锅炉限值要求。

（三）项目运营期废水主要为生活污水、车间冲洗废水、设备清洗废水、沼气净化排水。生活污水经化粪池处理后与其他废水全部排入厌氧发酵池处理，沼液外售周边农户或市政园林。

（四）项目运营期噪声主要为设备噪声，应优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准限值要求。

（五）项目运营期固体废物主要为分拣废料、废砂石、废脱硫剂、废机油、检测室废液、生活垃圾。生活垃圾、分拣废料、废砂石集中收集后定期清运至生活垃圾填埋场填埋，废脱硫剂由厂家更换回收，废机油、检测室废液暂存在危废暂存间，定期委托有资质的单位安全处置。

你公司须按照固体废物相关法律法规和《危险废物收集、贮

存、运输技术规范》（HJ2025—2012）等要求，建设不小于 20m^2 的危废暂存间，危险废物须用专用容器分类分区贮存，做好各类管理台账记录，加强规范化环境管理，危险废物转移过程按照《危险废物转移管理办法》要求执行。

（六）加强环境风险管控，开展环境风险评估，编制突发环境事件应急预案并报市生态环境局古浪分局备案。定期开展突发环境事件应急演练和培训。组织开展突发环境事件隐患排查治理，建立隐患排查治理档案。加强各类环境风险防范和管理措施，建设 1 座 150m^3 事故池，建立环境安全规章制度，增强员工环境风险防范意识，做好环境应急物资储备和维护工作。

（七）按照地下水污染防治要求，对危废暂存间进行重点防渗处理，检验中心、卸料区、发酵罐区、沼液池进行一般防渗，沼气储存区、锅炉房、发电机房等其他区域做硬化处理。做好源头管控，定期检查管道阀门，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生，防止地下水环境污染，每年开展 1 次地下水环境监测。

四、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理机构和管理制度。严格落实环境保护“三同时”制度，将各项生态环境保护措施及概算纳入到设计和施工、工程监理等招标文件及合同，并明确生态环境保护责任。

五、严格按照国家建设项目竣工环境保护管理和排污许可相关规定，在实际排放污染物前办理排污许可手续，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》完成项目竣工环境保护验收。

六、严格落实环境监测计划，按照环评要求开展各项污染物排放监测工作，规范设置排污口，设立标志牌、采样口和采样平台，做好环境管理台账记录和档案归档工作，及时公开相关信息。

七、市生态环境局古浪分局负责该项目施工期和运营期的环境保护监督检查工作。你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送市生态环境局古浪分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

武威市生态环境局

2022年11月18日

抄送：市生态环境保护综合行政执法队，市生态环境局古浪分局，市生态环境工程技术服务中心，甘肃创新环境科技有限责任公司

武威市生态环境局　　2022 年 11 月 18 日印发